SICHERHEITSMASSNAHMEN

—

KANTONALStraße (RC 711) LAVEY-MORCLES



© DGMR – alle Rechte vorbehalten

Der Kanton Waadt beginnt im November mit Sicherheitsarbeiten am Hang oberhalb der Kantonsstrasse, die die Rhoneebene mit dem Dorf Morcles verbindet (RC 711). Aufgrund festgestellter Bodeninstabilitäten in diesem Bereich umfasst der Eingriff die Entfernung von etwa 1.000 m^3 Gesteinsmasse, um die Strasse und die nahegelegenen Anlagen zu sichern. Während der Arbeiten werden die RC 711, die derzeitige Umleitungsstraße sowie das gesamte betroffene Gebiet, einschließlich der Wanderwege und Klettergebiete, vorübergehend gesperrt.

Die Maßnahme ist derzeit für den 18. und/oder 19. November geplant, je nach Wetterbedingungen, und wird voraussichtlich mindestens einen Tag dauern. Der endgültige Termin wird auf der Seite www.vd.ch/rc711 bekannt gegeben.

**Beschreibung
und Ziele
der Maßnahme**

Die Instabilitäten des Hangs oberhalb der RC 711 haben bereits im Januar 2025 zu Steinschlag und Felsstürzen geführt, was die Einrichtung einer Umleitung und einer geologischen Überwachung erforderlich machte. Diese Überwachung hat eine voluminöse Felsmasse aufgezeigt, deren Instabilität nach wie vor ausgeprägt ist.

Die Maßnahme besteht darin, diese Felsmasse mithilfe von Hydraulikkissen zu lösen, um ihren Sturz und ihre Zerkleinerung im Hang bis zum abgesperrten Bereich zu bewirken. Dadurch werden die Risiken für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich (auf dem nachstehenden Sperrplan rot markiert) verringert und ergänzende Schutzmaßnahmen durchgeführt.


Straßensperrung Die derzeitige Umleitungsstraße und die Auffahrt zur RC 711 in Richtung Morcles werden während dieser Maßnahme, die mindestens einen Tag dauern wird, **am 18. und/oder 19. November 2026** vollständig gesperrt sein.

Aufgrund der Unsicherheiten, die mit einem Einsatz dieser Größenordnung in instabilem Gelände verbunden sind, könnte sich die Sperrung jedoch verlängern. Eine Wiedereröffnung ist erst möglich, sobald alle Sicherheitsbedingungen erfüllt sind.

Angesichts der Zufahrtsmöglichkeiten zum Dorf Morcles kann keine Umleitung eingerichtet werden. Um dringende Einsätze während der Sperrung zu gewährleisten, wurde ein Protokoll mit den Rettungsdiensten erstellt.

Das genaue Datum der Maßnahme sowie das Datum der Wiedereröffnung der RC 711 und der derzeitigen Umleitungsstrecke werden online unter www.vd.ch/rc711 bekannt gegeben.

Umfang der Bauarbeiten



Sicherheit
während des Einsatzes

Der Einsatz ist komplex und potenziell gefährlich. Die Bevölkerung wird gebeten, sich nicht in die Nähe des Gebiets zu begeben, um die Arbeiten zu beobachten. Das Gebiet, einschließlich Freizeitangebote wie Wanderwege und Klettergebiete, wird zu diesem Anlass gesperrt.

Weitere Informationen

Alle aktuellen Informationen zu dieser Maßnahme finden Sie auf der Seite www.vd.ch/rc711

Sie können diese Seite aufrufen, indem Sie den folgenden QR-Code scannen:

Kontakt

DGMR – Generaldirektion für Mobilität und Straßen
Abteilung Infrastruktur
Departement für Kultur, Infrastruktur und Personal (DICIRH)
Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne
T 021 316 71 10 – info.dgmr@vd.ch